

คำถามต้นทูล

โครงการ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านวังรี

ปริมาณงาน วางท่อคสล. มอก^{ขึ้น} 3 ขนาด Ø 0.8 x 1.0 ม จำนวน 6 ท่อน 1 แถว 1 จุด พร้อมลงดินลูกรัง

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังรี ต.เขานกกรรจ์ อ.เขานกกรรจ์ จ.สระแก้ว

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองสระแก้ว 20.00-20.99 บาท)

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดเบา = 1.60 บาท/ตร.ม.

งานวางท่อระบายน้ำ

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 Ø	0.8	ม.
-----------------------------------	-----	----

- ค่าท่อ = 1,511.29 บาท / ท่อน

- ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง = 31.22 บาท / ท่อน

- ค่าปูนทราย ขาแนว = 30.00 บาท / ท่อน

- ค่าวาง เรียง และขนาน = 345.00 บาท / ท่อน

... ต้นทุนงานที่ระบายน้ำต่อ 1 ท่อน = 1,917.51 บาท / ท่อน

หมายเหตุ - ค่าขนส่งห่อ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

- ค่าขนท่อน้ำขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

- คำนวณส่ง 11 กม. = [**34.56** x 13] + 300 = 749.28 บาท / เที่ยว

- ค่าขนส่งเฉลี่ย = $749.28 / \dots 24 \dots (\text{จำนวนท่อที่ขึ้น 1 เทียว}) = 31.22 \text{ บาท / ท่อน}$

งานดินลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง = 80.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 10 กม. = 31.58 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน = 111.58 บาท/ลบ.ม.

- ค่าค้ำยัน = 49.71 บาท/ลบ.ม.

.....ต้นทุนค่าวัสดุ = 161.29 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ประธานกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนารี บุรทิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวเรณู ขงยี่ง)

นักบริหารงานคลัง

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

นายช่างโยธา 5

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

