



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองช่าง).....  
ที่.....๗๑๙๐๓ / - ..... วันที่ ...๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ .....  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๒. บัญชีรายการประมาณการ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง เส้นต่อจากศาลากลางบ้าน  
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์  
เลขที่ ๖ /๒๕๖๒ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑  
ป้าย) งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๕๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าว  
ข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา  
กลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการ  
โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง เส้นต่อจากศาลากลางบ้าน  
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์  
เลขที่ ๖ /๒๕๖๒ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑  
ป้าย) งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

### ๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายฤกษ์ พิกุลทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุรพล ภูทองปิด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้

(ลงชื่อ).....  
( นายฤกษ์ พิกุลทอง )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรียา งามสุนทรรัตนนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๕๕ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง เส้นต่อจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๖ /๒๕๖๒ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย) งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำราคานี้มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง เส้นต่อจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๖ /๒๕๖๒ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย) งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายฤกษ์ พิกุลทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุรพล ภูทองปิด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

### คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ต่อจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาจรกรจ อําเภอเขาจรกรจ จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ
ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองสระแก้ว 28.00-28.99 บาท) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

### งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดกลาง	=	3.63 บาท/ตร.ม.
งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต		
...ทรายหยาบรองพื้น	(ราคาพานิชย์ จว. เดือน มีนาคม 2562)	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	646.16 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>646.16 บาท/ลบ.ม.</u>

### งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์	(ราคาพานิชย์ จว. เดือน มีนาคม 2562)	=	2,398.75 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ	(ราคาพานิชย์ จว. เดือน มีนาคม 2562)	=	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย	(ราคาพานิชย์ จว. เดือน มีนาคม 2562)	=	577.1 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม. )	=	1,772.43 บาท/ลบ.ม.	
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,772.43 บาท/ลบ.ม.</u>	

### งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ


CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ และ EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ			
- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	16,925.24 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนึ่ง	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน	=	5.560000 กก.	
..... รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)	=	<u>94.10 บาท/รอยต่อ</u>	

แยกขยาย


- ค่าวัสดุยาง AC-60/70 1 รอยต่อ	=	4.654 บาท/เมตร
- ค่าหอยขยายรอยต่อคอนกรีต	=	14.32 บาท/เมตร
... ต้นทุนงานหอยขยาย	=	18.974 บาท/เมตร

งานดินถมรั้วไหล่ทาง


- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	21.15 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	101.15 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนค่าวัสดุ	=	111.15 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....  .....กรรมการการ  
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  .....กรรมการการ  
(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**ประมาณการถนนคอนกรีต**

ร  
 มาณงาน  
 สถานที่ดำเนินงาน  
 หน่วยงาน  
 ประมาณการโดย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง  
 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง ไล่ต่ำข้าง ช้างละ 0.50 ม.  
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.  
 หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ต่อจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

**ประมาณการผิวทางคอนกรีต**

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร	
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แฉง	กว้าง 4 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	20	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้ง โครงการ	กว้าง 4 เมตร x ยาว 160 เมตร x 0.15 ม.	=	96.00	ลบ.ม
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000	/	5,000.00
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,950.43	+	20.00
คิดจากพื้นที่	=	20	ตร.ม	1,970.43 บาท / ล
ปริมาตรคอนกรีต	=	20	ตร.ม x 0.15 ม.	3.00 ลบ.ม
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	3.00	ลบ.ม. x 1,970.43	5,911.287 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. ( L/4 ) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) .				
	=	(ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม) x (ค่าขนส่งคอนกรีต)x (ปริมาตร คอนกรีต 1 แฉง)		
	=	1 x 11.29 x 20	=	225.800 บาท
ค่าเหล็กวางเมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	=	20 ตร.ม x 21.50	=	430.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	20 ตร.ม x 5.00	=	100.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60 x 5 (ความยาว 1 แฉง)	=	103.000 ลบ.ฟ
ค่าผิวคอนกรีต	=	12.02 x 20	=	240.400 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	=	9.00 x 20	=	180.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			=	7,190.487 บาท
ทำงานคืนทุน	=	7,190.49 / 20	=	359.524 บาท / ตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการการ  
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการการ  
 (นายสุรพล กุทองปัด)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.  
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ต่อจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	44.40	ลบ.ม.	600.00	26,640	26,640.00	-คำนวณต้นทุน
	รวม					26,640.00	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	888.00	ม <sup>2</sup>	359.52	319,257.62	319,257.62	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	44.40	รอยต่อ	94.10	4,178.23	4,178.23	-คำนวณต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	177.60	เมตร	18.97	3,369.81	3,369.81	-คำนวณต้นทุน
	รวม					326,805.67	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	44.40	ลบ.ม.	111.15	4,935.06	4,935.06	-คำนวณต้นทุน
	รวม					4,935.06	

รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด						358,380.73	บาท
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	-----

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ พิภพทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการการ

(นายสุรพล ภูทองปีด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


## สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน โคกยาง  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 222 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.  
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาลงกรรจ์ อำเภอเขาลงกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	358,380.73	1.3624	488,257.90	Factor F งานทางฯ
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	358,380.73		488,257.90	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				488,000	ราคา 549.84 /ตรม.
เป็นตัวอักษร				(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เห็นควรให้ยึด ถือเป็นประมาณการนี้ตั้งเป็นราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์ รักษาราชการ แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์



## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 222 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงอุกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.  
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ต่อกจากศาลากลางบ้าน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	26,640.00	36,294.34	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	326,805.67	445,240.04	1.3624
3	งานดินลูกรัง	4,935.06	6,723.53	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	353,445.67	488,257.90	
	เป็นตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน