



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองช่าง).....
ที่.....๗๓๔๐๓ / วันที่ ... ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. บัญชีรายการประมาณการ

๑. เรื่องเดิม

ตามประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่จะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท นั้น ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ว่าราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนในการสัญจรไปมาและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๑๐๑ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้


๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ


๓. ข้อพิจารณา


เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤกษ์ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนาตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้

(ลงชื่อ)  (นายฤกษ์ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนานา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำราคานี้มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอำนาจ เติมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา	
ปริมาณงาน	รื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วทอคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 110 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกวางโถ่งทาง ช้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์	
ประมาณการ	โดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมัน โซล่าที่ 8. เมืองสระแก้ว 29.00-29.99 บาท)	

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

- คัดลอกความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15 ซม.
- ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15 ลบ.ม./ตร.ม.
- ส่วนขยาย = $\frac{0.15}{2} \times 1.70$	=	0.26 ลบ.ม.
- ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.		
- ค่าทุบคอนกรีต = 0.26×400	=	102.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อม (หินคู่ - สันแฉะดัก 39.91	=	$0.26 \times 39.91 = 10.18$ บาท/ตร.ม.
- ขนทิ้ง 10 กม. = 36.17 x 0.26	=	9.22 บาท/ตร.ม.
รวม	=	121.40 บาท/ตร.ม.
ต้นทุน	=	121.40 บาท/ตร.ม.

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดกลาง	=	3.63 บาท/ตร.ม.
--------------------------	---	----------------

งานขึ้นพื้นทางผิวคอนกรีต

... ทรายหยาบรองพื้น (ราคาพาณิชย์ จว. เดือน เมษายน 2561)	=	630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	634.48 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	634.48 บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์ (ราคาพาณิชย์ จว. เดือน เมษายน 2561)	=	2,461.06 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ (ราคาพาณิชย์ จว. เดือน เมษายน 2561)	=	630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย (ราคาพาณิชย์ จว. เดือน เมษายน 2561)	=	577.10 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,785.01 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	1,785.01 บาท/ลบ.ม.

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ และ EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ			
- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390	กก./เมตร	= 16,925.24 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร ทนิก	0.695	กก.	= 0.695000 กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ทั่ว 8 ท่อน			= 5.560000 กก.
... รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)			= 94.10 บาท/รอยต่อ

ยอดขยาย		
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70 1 รอยต่อ	=	4.504 บาท/เมตร
- ค่าหอยคดยางรอยต่อคอนกรีต	=	14.32 บาท/เมตร
...สิ้นทุนงานหอยคดยาง	=	18.824 บาท/เมตร

งานคืนลูกรังให้ล้งทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	21.41 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	101.41 บาท/ลบ.ม.
- ค่าแม่ริบเกลี่ย	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
...สิ้นทุนค่าวัสดุ	=	111.41 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคุณณรงค์ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการถนนคอนกรีต


ประมาณงาน : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา
 รื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 110 ม. หน้า 0.15 ม.
 พร้อมลงคูวางไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน : หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ประมาณการโดย : โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561


ประมาณการผิวทางคอนกรีต									
ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร						
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แฉก	กว้าง	4 เมตร	x	ยาว	5 เมตร	=	20	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	4 เมตร	x	ยาว	110 เมตร	x	0.15 ม.	=	66.00
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000	/		5,000.00	=	30.00	บาท / ตบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,963.01	+		30.00	=	1,993.01	บาท / ตบ.ม.	
คิดจากพื้นที่	=	20	ตร.ม.				20.00	ตร.ม.	
ปริมาณตบคอนกรีต	=	20	ตร.ม.	x	0.15 ม.	=	3.00	ตบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	3.00	ตบ.ม.	x	1,993.01	=	5,979.042	บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	(ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม.) x (ค่าขนส่งคอนกรีต) x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แฉก)							
	=	1 x 11.35 x 20	=	227.000	บาท				
ค่าเหล็กทวายขนาด 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	=	20 ตร.ม x 22.43	บาท	=	448.600	บาท			
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	20 ตร.ม x 5.00	บาท	=	100.000	บาท			
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60 x 5	(ความยาว 1 แฉก)	=	103.000	ตบ.ฟ.			
ค่าปูผิวคอนกรีต	=	12.07 x 20		=	241.400	บาท			
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	=	9.14 x 20		=	182.800	บาท			
ค่าใช้จ่ายรวม	=			=	7,281.842	บาท			
ค่างานคืนทุน	=	7,281.84	/	20	ตร.ม.	=	364.092	บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายคุณณะ พิฤทธอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายสุรพล กูทองบิลด์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา
 ปริมาณงาน รื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 110 ม. หน้า 0.15 ม.
 พร้อมลงคู่อีกร้างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาจรกรรจ์ อำเภอเขาจรกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรรจ์
 ประมาณการโดย โคอช คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายพยาย	22.00	ลบ.ม.	630.85	13,879	13,878.70	-ทำงานต้นทุน
	รวม					13,878.70	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	440.00	ม ²	364.09	160,200.52	160,200.52	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	19.00	รอยต่อ	94.10	1,787.98	1,787.98	-ทำงานต้นทุน
	- ค่าขอยอดวางรอยต่อคอนกรีต	72.00	เมตร	18.82	1,355.34	1,355.34	-ทำงานต้นทุน
	รวม					163,343.84	
3	งานคืนคู่อีกร้าง						
	- ลงคู่อีกร้างข้าง	22.00	ลบ.ม.	111.41	2,451.02	2,451.02	-ทำงานต้นทุน
	รวม					2,451.02	

รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด						179,673.56	บาท
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	-----

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอำนาจ เต็มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุรพล กุทองปัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา
 ปริมาณงาน รื้อถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 110 ม. หนา 0.15 ม.
 พร้อมลงคูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
 ประมาณการโดย โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	179,673.56	1.3624	244,787.26	Factor F งานทางฯ - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานที่ 0% - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	179,673.56		244,787.26	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				244,000	ราคา 556.33 / ตรม.
เป็นตัวอักษร				(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เห็นควรให้ยึด ถือเป็นประมาณการนี้ตั้งเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรพล อุทองบิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ

ลงชื่อ..........

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ วิศวกร ทาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- อนุมัติ

ลงชื่อ..........

(นายสุวิธา จามสุคนธ์รัตนาวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประเภทงาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ปริมาณงาน	รีดถนนคอนกรีตเดิม แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 110 ม. ทน 10.15 ม. พร้อมลงลูกกรงโหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 2 บ้านนา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการ	โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉ่น วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	13,878.70	18,908.34	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	163,343.84	222,539.65	1.3624
3	งานคั้นลูกกรง	2,451.02	3,339.27	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	179,673.56	244,787.26	
	เป็นตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เต็มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล อุทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

