





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ที่ สก ๗๑๙๐๑/

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (ผ่าน ปลัด อบต.)


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุ่มมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเทศบาล คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗.๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ลงลูกลังไหลข้างละ ๐.๕๐ เมตร, วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร และ ๐.๔๐ เมตร รวม ๗๒๒ ท่อน และเทคนิคการวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๘ เมตร (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย) งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง

- |                         |                         |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ๑. นางนารี บุรทิต       | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.    | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ เพิ่มกระโทก | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นายสุรพล ภูทองปิด    | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓   | เป็นกรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นางเยาว์รักษ์ พิชณี)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

  
(นางสาวนริดา ยงยิ่ง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  
(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- อนุมัติตามเสนอ



(นายสุริยา งามสุนรัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ที่ สก ๗๑๙๐๑/

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุ่มมะค่า ตำบล  
เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗.๕ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร ลงลูกลังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร,วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และ ๐.๔๐ เมตร รวม ๗๒  
ท่อน และเทคอนกรีต วางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๘ เมตร (ตามแบบ  
อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้าย  
ชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย) งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุน  
ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๑๖๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

(นายสุริยา งามสุนรัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รับทราบคำสั่ง

(ลงชื่อ).....

(นางนารี บุรทิศ)

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล ภูทองปิด)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ที่ ๑๖๕/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ,วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และ ๐.๔๐ เมตร รวม ๗๒๒ ท่อน และเทคอนกรีต วางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗๘ เมตร (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย) งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง

- |                         |                         |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ๑. นางนารี บุรทิศ       | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.    | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ เพิ่มกระโทก | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นายสุรพล ภูทองปิด    | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓   | เป็นกรรมการ       |

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดผลเป็นประการใดรายงานให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรียา งามสุคนธ์รัตนนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (ส่วนโยธา).....  
ที่.....๗๑๙๐๑ / - ..... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ .....  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๒. บัญชีรายการประมาณการ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่กรมส่งเสริมได้โอนจัดสรรงบประมาณเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จัดทำโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจ โดยขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก่อนดำเนินการ และได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามโครงการดังนี้

- โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๖๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้

- โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เหนือ คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. , วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และ ๐.๔๐ ม. รวม ๗๒๒ ท่อน และเทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓๗๘ ม. (ตามแบบอบต.กำหนด)

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๓๕,๘๑๑ (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

### ๓. ข้อพิจารณา


เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้


/ ๔. ข้อเสนอ.....

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....<sup>48</sup>.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางนารี บุรทิศ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)  
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุรพล ภูทองปิด)  
นายช่างโยธา

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..........  
(นายอุทัย เสงประเสริฐ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- ทราบ  
- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........  
(นายสุรียา งามสุนทรรัตน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์



บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๑๒๗ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังนี้

- โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำราคา  
มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

- โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว เทถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ลงลูกลิ้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. , วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และ ๐.๔๐ ม. รวม ๗๒๒ ท่อน และเทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓๗๘ ม. (ตามแบบ อนุมัติกำหนด)

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๓๕,๘๑๑ (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางนารี บุรทิศ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)  
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุรพล ภูทองปิด)  
นายช่างโยธา

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล.  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ปริมาณงาน เทถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 57.5 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกลังไหลทางข้างละ 0.50 ม. , วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. และ 0.40 ม. รวม 722 ท่อน และเทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.60 ม. ระยะทางยาว 378 ม.(ตามแบบ อบค.กำหนด)  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านลุ่มมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แฉ่น เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมถนน คสล.	78,343.07	104,705.51	factor f =
2	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	595,350.80	795,686.34	1.3365
3	รางระบายน้ำ คสล.	99,079.21	132,419.36	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	775,773.07	1,035,811.21	
	เป็นตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นางนารี บุรพิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธา



## สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และวางระบายน้ำ คสล.  
 ปริมาณงาน เทถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 57.5 ม.หนา 0.15 ม. ลงลูกตั้ง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. , วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. และ 0.40 ม. รวม 722 ท่อน และเทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.60 ม. ระยะทางยาว 378 ม.(ตามแบบ อบค.กำหนด)  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด	772,773.07	1.3365	1,032,811.21	Factor F งานทาง
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			1,035,811.21	
	เป็นตัวอักษร (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)			1,035,811	* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน

- เห็นควรใช้ประมาณการนี้ตั้งเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นางนารี บุรทิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธา



ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/บาท	จำนวน/บาท	ราคา/บาท	จำนวน/บาท		
	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1	งานดิน								
	ค่าขุดดิน	497.15	ลบ.ม.	-	-	23.00	11,434.45	11,434.45	
	ดินถม	600.00	ลบ.ม.	65.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	ทรายถมหลังท่อ	152.00	ลบ.ม.	250.00	38,000.00	33.59	5,105.68	43,105.68	
2	งานคอนกรีต 1:3:5	20.70	ลบ.ม.	-	-	436.00	9,025.20	9,025.20	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	107.40	ถุง	121.45	13,043.73	-	-	13,043.73	
	ทรายหยาบ	12.80	ลบ.ม.	537.00	6,873.60	-	-	6,873.60	
	หิน เบอร์ 1	21.30	ลบ.ม.	551.00	11,736.30	-	-	11,736.30	
3	งานท่อ และบ่อพัก คสล.								
	ท่อ คสล. นอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม.	715.00	ท่อน	393.84	281,598.95	140.00	100,100.00	381,698.95	
	ท่อ คสล. นอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม.	7.00	ท่อน	681.13	4,767.88	345.00	2,415.00	7,182.88	
	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.75 x 0.75 ม.	20.00	บ่อ	2,150.00	43,000.00	450.00	9,000.00	52,000.00	
	หนา 12.5 ซม. สูง 1 ม. (สองทางตรง)								
	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.0 x 1.0 ม.	5.00	บ่อ	3,500.00	17,500.00	550.00	2,750.00	20,250.00	
	หนา 15 ซม. สูง 1.30 ม. (สำหรับท่อ 0.60 ม.)								
	<b>รวมค่างานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก</b>				<b>455,520.47</b>		<b>139,830.33</b>	<b>595,350.80</b>	
	วางระบายน้ำ คสล.								
1	งานเขมบหล่อ.	14.18	คร.ม.	-	-	133.00	1,885.94	1,885.94	
	ไม้แบบ	7.10	ลบ.ฟ.	467.29	3,317.76	-	-	3,317.76	
	ไม้คร่าค้ำยัน	2.10	ลบ.ฟ.	520.00	1,092.00	-	-	1,092.00	
	ตะปู	8.00	กก.	39.25	314.00	-	-	314.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	36.37	ลบ.ม.	-	-	436.00	15,857.32	15,857.32	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	249.00	ถุง	121.45	30,241.05	-	-	30,241.05	
	ทรายหยาบ	20.70	ลบ.ม.	537.00	11,115.90	-	-	11,115.90	
	หิน เบอร์ 1	39.65	ลบ.ม.	551.00	21,847.15	-	-	21,847.15	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/บาท	จำนวน/บาท	ราคา/บาท	จำนวน/บาท		
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กวงแหวน dia. 4 มม.	226.80	ตร.ม.	28.00	6,350.40	5.00	1,134.00	7,484.40	
	เหล็กเส้นกลม DB dia. 12 มม.	16.050	เส้น	208.09	3,339.76	30.20	484.72	3,824.49	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.00	กก.	42.56	851.20	-	-	851.20	
	เหล็กท่อค่า 2 นิ้ว หน้า 1.6 มม. คัดที่ฝ้าบ่อ	2.00	ท่อน	480.00	960.00	144.00	288.00	1,248.00	
	<b>รวมค่างานวางระบายน้ำ คสล.</b>				<b>79,429.22</b>		<b>19,649.98</b>	<b>99,079.21</b>	
	<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>				<b>603,387.60</b>		<b>169,385.47</b>	<b>772,773.07</b>	บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นางนารี นูรทิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธา

